

OPOS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana pionu ciepłej, zimnej wody użytkowej, cyrkulacji oraz pionu kanalizacji wraz z otworzeniem infrastruktury sanitarno-budowlanej w Budynku Łóżkowym (pion nr 31 w osi 18 - w piwnicy nowe pomieszczenie dla central wentylacyjnych apteki) od piętra -1 do 7 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

Ustalenie harmonogramu prac z Kierownikiem Działu Technicznego i pielęgniarkami przełożonymi

Prace niezbędne:

- zabezpieczenie pomieszczeń i urządzeń będących w pomieszczeniach wykonywanych prac,
- zdemontowanie urządzeń sanitarnych niezbędnych do wykonania zadania ,
- rozebranie ścian w celu odkrycia szachtów instalacyjnych,
- wykucie bruzd w części korytarza ścian dla zdemontowania i zamontowania nowej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- ręczne wyniesienie gruzu z poszczególnych kondygnacji,
- wykonanie przekuć przez stropy z zabezpieczeniami otworów,
- zdemontowanie istniejących rurociągów,
- wykonanie nowych pionów wraz z wstawieniem zaworów odcinających na poszczególnych kondygnacjach,
- podłączenie poziomów do nowo wykonanych pionów na poszczególnych kondygnacjach,
- wykonanie próby oraz czyszczenie instalacji,
- zamontowanie izolacji na nowo wykonane piony,
- zamontowanie przejść p-poż,
- po wykonaniu zabudowy pionów zamontować zdemontowane urządzenia,
- zdemontowanie pionu kanalizacji sanitarnej wraz z poszczególnymi odejściami,
- wykonanie nowego pionu kanalizacyjnego,
- podłączenie do istniejących podejść pod istniejące odpływy,
- wpięcie do istniejących wywiewek dachowych,
- piony wykonane z rur o podwyższonym standardzie niskoszumowym, I
- prace konieczne do wykonania nocą, zamknięcie wody w celu zamontowania zaworów odcinających wodnych

ROBOTY BUDOWLANE:

- uszczelnienie stropów między kondygnacjami system p-poż typ hilti,
- zabudowa rozkutyh elementów ścian,
- ułożenie płytek wraz z wykonaniem uszczelnienia złączy silikonem,
- uzupełnienie tynków zniszczonych podczas wykonywania prac,
- pomalowanie zniszczonych ścian i sufitów,
- wstawienie drzwiczek rewizyjnych,
- wstawienie części brakujących kratki wentylacyjnych

Kolor i wielkość płytek zostanie ustalony z Zamawiającym.

UWAGA - Podczas prac mogą wystąpić problemy z instalacjami tlenowymi próżnią i sprężonym powietrzem ponieważ przewody kolidują z instalacjami wid-kan.