

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie izolacji stropu nad archiwum oraz demontaż żurawia dźwigowego z elewacji, znajdującego się na terenie Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji Filia nr 3 w Poznaniu, ul. Sanatoryjna 2.

Zakres prac:

1. Demontaż żurawia dźwigowego z elewacji wraz z całą konstrukcją.
2. Skucie ok 130 m² powierzchni betonowej o gr 10/12 cm wraz z utylizacją.
3. Zerwanie ok 130 m² pozostałości lepików.
4. Skucie odpadającego cokołu – tynku (ok 8m²) ze ściany budynku na wysokość do 0,5 m na wywiniecie izolacji
5. Gruntowanie, wyrównanie ok 130 m² podłoża masą szybko sprawną o gr do 2 cm
6. Wyrównanie cokołu klejem i przygotowanie pod izolację (ok 8m²)
7. Wykonanie gruntu pod papę, zgrzanie papy Lemar 5,2 mm, z wywinieciem na budynek i założeniem listwy dociskowej, ułożenie folii czarnej, XPS gr 3/5 cm. Wykonanie siatki zbrojonej Ø6 oczka 15x15 (ok 130 m²).
8. Wykonanie szalunku na stropie w miejscu byłej windy, dozbrojenie i zalanie.
9. Zalanie płyty betonem B25 wraz z szrotkowaniem, nacięcie dylatacji i wypełnienie masą poliuretanową (ok 130 m²)
10. Odkopanie na krawędzi ściany fundamentowej o gł. do 0,5 m i wywiniecie izolacji w dół wraz z zasypaniem (ok. 15 m)
11. Położenie tynku cementowo – wapiennego na ścianie budynku (ok 8 m²)
12. Wszystkie odpadki, śmieci i resztki materiałów powstałe w trakcie realizacji prac Wykonawca będzie utylizował we własnym zakresie.
13. Wykonawca, w oferowanej cenie, zobowiązany jest uwzględnić wszystkie materiały i czynności, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z niniejszym Opiszem Przedmiotu Zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami, a także zgodnie z własnym doświadczeniem i wiedzą techniczną.
14. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych przez siebie prac, szkody Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt.